

令和4年度 一般会計歳出 第3款 2項 3目 12節(1)

受付 番号		連絡先	委託担当 地域振興課区民活動支援係 担当者 鈴木 伽奈子 TEL 847-8394
設 計 書			
1 委 託 件 名 港南地区センターレクホール天井改修作業委託			
2 履 行 場 所 港南地区センター			
3 履 行 期 限 <input type="checkbox"/> 期間 契約決定した日から 日以内 又 は 期 限 <input checked="" type="checkbox"/> 期限 令和5年 3月 31日まで			
4 契 約 区 分 <input type="checkbox"/> 確定契約 <input checked="" type="checkbox"/> 概算契約			
5 か し 担 保 <input type="checkbox"/> 設計関係図書又は仕様書記載のとおり <input checked="" type="checkbox"/> なし			
6 その他特記事項 なし			
7 現 場 説 明 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 (令和 年 月 日 時 分場所)			
8 委 託 概 要 港南地区センターレクホール天井改修作業委託			

9 前 金 払 い する
 しない

10 部 分 払 い する (回以内)
 しない

部分払いの基準

業 務 内 容	履行予定月	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)

※単位及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は数量及び金額を()で囲む

委託代金額

¥ _____

内 訳 業務価格

¥

消費税及び地方消費税相当額

¥

内 訳 書

名 称	数量	単位	単位 (円)	金 額 (円)	摘 要
<u>港南地区センターレクホール天井</u>					
<u>改修作業委託</u>					
(1) 仮設業務					
床養生設置撤去 ベニヤ t12 ブルーシート	139.5	m ²			
内部足場設置 楔式緊結足場	1.0	式			
運送費	1.0	式			
片付清掃費	1.0	式			
場内小運搬費	1.0	式			
安全対策費	1.0	式			
発生材処分費 (ほぐし体積、アスベスト含有 Lv- 3として)	(5)	m ³			
発生材処分費 普通産廃混載 2 m ³	1.0	式			
現場管理費	1.0	式			
(2) 解体業務					
天井解体 低天井のみ 廻り縁共 C チャン残し	62.0	m ²			
上記解体材小バラシ袋詰め搬出	62.0	m ²			
(3) 金属取付					
天井軽量下地組	62.0	m ²			

ボール突き上げ対策ビス固定 ハンガー/C チャン部、クリップ/C チャン部	62.0	m ²				
アルミ廻り縁取付 アルミ Z 型 ビス固定	55.0	m				
アルミ見切取付 現場 R 加工 アルミ Z 型 下がり壁部分上下	72.0	m				
下がり壁最下部出隅見切り再固定	1.0	式				
カーテンレール下地取付	1.0	式				
カーテンレール取付	1.0	式				
(4)内装業務						
天井石膏ボード張り t 12.5	62.0	m ²				
天井岩綿吸音板張り t 12 300×600	62.0	m ²				
下がり壁ベニヤ張り ラワン難燃合板 t 12	21.0	m ²				
目地底シート張り ベニヤ仕上げ塗装近似色	1.0	式				
ベニヤ塗装 OSCL	21.0	m ²				
暗幕カーテン復旧	1.0	式				
クリーニング	1.0	式				
諸経費	1.0	式				
小計						
消費税						
委託料 合計						