

令和2年度 道路改良事業完成箇所の整備効果

事業名称	市道白根第254号線旭区西川島町地内道路改良事業		
事業期間	平成29年6月～令和3年3月	事業箇所	旭区西川島町1番10地先から西川島町1番9地先まで
事業費	22,896千円		
事業内容	路線型整備 整備延長＝ 20m 計画幅員 10.5m(車道 8.5m、歩道 2.0m片側)、現況幅員 4.8～6.3m(車道 4.8～6.3m、歩道なし)		
事業効果	(実施前) 当該箇所は、川島町交差点付近の事故解消および混雑緩和のため、当初の幅員4.0mから8.5mに拡幅する「市道白根第323号線旭区西川島町地内道路改良事業」として事業を計画しておりましたが、借地による暫定的な道路拡幅のみを実施した状態が続いていました。 暫定道路では車道の幅員が不足しており、右折待ちの車両による渋滞が課題となっていました。		
	(実施後) 車道を8.5mに拡幅し、2.0mの片側歩道を設置しました。 [効果](道路状況改善・バス走行の改善・走行時間の短縮など) 車道を拡幅したことにより、渋滞長、滞留長共に大幅に減少しました。また、歩道の設置により歩行者の安全性が確保されました。		

状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)

状況写真(実施後)

