


平成27年度設計図(排除方式 合流)

図名	生麦中学校 縦断面		
工事種名	災害時下水道格状仮設トイレ用下水道管整備工事(その68)		
施工場所	鶴見区岸谷二丁目1番1号		
縮尺	図示	図番	2/2
号線番号	○①○②○③○④○⑤○⑥○⑦○⑧○⑨○⑩○⑪○⑫○⑬○⑭○⑮○		
地形図番号			
横浜市環境創造局			



路線使用水準点(2015年2月25日)

標石番号	既設人孔(合流)			
鶴見区岸谷2-1-1				
標高(M)	3	2	1	4

縦断面 縦=1:100 横=1:250



DL=28.00

⑬ ◎250
270.0‰
IE=30.986

⑭ ◎350
534.0‰
IE=30.533

号線番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
管径	◎450VU						◎200VU						◎250VU			
勾配	1.75/100	2.5/100			LEVEL			1.2/100				1.2/100	D-4	14.6/100		
号線間距離	0.65	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.45	1.40	7.34	6.36	3.63	6.74	0.93	2.67	7.40	1.34
人孔間距離	0.65	1.08	0.92	2.00	2.00	2.00	1.08	0.92	1.45	1.40	7.34	6.36	0.93	2.67	7.40	1.34
流速	3.083	3.685			0.000			1.487			7.013	6.840	1.487	1.487	6.018	
流下量	0.490		0.586		0.000			0.047			0.220	0.215	0.047	0.047	0.295	
流出量	0.001															
現在地盤高	39.48	39.48	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47
H			0.113					0.107						0.108		
管底高	38.605	38.604	38.605	38.602	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465	38.465
追加距離	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47
土被	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47
施工種別	開削工法(区間施工)															
矢張工種別	LSP1型1段梁 平均長=2.0m															
基礎工種別	改良土基礎															
埋戻工種別	全面改良土埋戻し															
覆工種別																
舗装復旧種別	コンクリート舗装(コンクリートt=10cm、粒度調整砕石R#-40 t=15cm)															
側溝種別	コンクリート舗装(コンクリートt=15cm、粒度調整砕石R#-40 t=0cm)															
管種別	硬質塩化ビニル管															
取付管埋戻工種別																
交通整理員	1人/日					2人/日					2人/日					

【生麦中学校】

