

市第 59 号議案 平成 22 年度横浜市一般会計補正予算（第 2 号）  
 （資源循環局関係部分）について

1 目的

都筑工場は旧耐震基準(昭和 56 年以前)により設計されており、工場棟と煙突について、耐震診断(平成 8 年度実施)において、耐震補強が必要と判明しています。新耐震基準を満たしていない同工場について、耐震補強工事に対する国の認証が得られたことから、耐震補強工事及び老朽化に伴う補修工事に要する経費を補正します。

2 施設概要

所在地：都筑区平台 27 番地の 1  
 竣工年月：昭和 59 年 3 月（26 年経過）  
 延床面積：27,318 m<sup>2</sup>（工場棟）  
 階数：地上 5 階、地下 3 階  
 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造）  
 煙突高さ：130m  
 設備能力：1,200t/24h（400t/24h × 3 炉）

3 事業内容

- (1) 工事名：資源循環局都筑工場耐震補強工事
- (2) 工事内容  
 工場棟：鉄骨ブレース補強、鉄骨柱・梁補強、屋根スラブ炭素繊維補強、屋上防水補修、外壁補修 等  
 煙 突：基礎補強杭設置、外壁補修 等
- (3) 工期：平成 23 年 1 月から平成 24 年 3 月まで（15 か月）
- (4) 工事費：約 11 億円（うち、国交付金 約 1.5 億円）

4 事業費

（単位：千円）

	事業費	財源内訳		
		国 <sup>※1</sup>	市債	一般財源
合 計	1,116,019	150,000	658,000	308,019
22 年度	11,207	1,500	5,000	4,707
23 年度 <sup>※2</sup>	1,104,812	148,500	653,000	303,312

※1 循環型社会形成推進交付金：交付対象工事 4.5 億円、交付率 1/3

※2 23 年度の工事費については、債務負担行為の補正を行います。

5 スケジュール

平成22年 9 月：補正予算議案上程（歳入歳出予算補正、債務負担行為補正）  
 平成22年12月：契約議案上程、工事契約  
 平成23年 1 月：工事着手（平成24年3月工事完了）